## Objekt

## Seeleitung Uster - Maur, Maur/Egg









Bauherrschaft	Gemeinde Maur
	Gemeinde Egg
Leistungsumfang	Projektstudie
	Vorprojekt bis Inbetriebnahme
	Ersatz Seeleitung
Ausführung	2018 bis 2019
Projektverfasser	Hetzer, Jäckli und Partner AG
Kennzahlen	1'200 m PE 315 mm, SDR 11, PN 16
	1'200 m Kabelschutzrohr PE 75 mm
	1'200 m Steuerkabel
Besonderheiten	<ul> <li>Absenken Seeleitung mittels Ballastieren alle 4m</li> <li>mit Betonhalbschalen</li> </ul>
	<ul> <li>Koordination aller Amtsstellen im AWEL</li> </ul>
	(Seeufer, Fischerei usw.)

> Koordination mit Dritten

in Naturschutzgebiet

(Schifffahrt, Stadt Uster, Energie Uster usw.)> Absenken/Verlegen eines Leerrohrs fürs Steuerkabel> Bau Verbindungsleitung Seeufer bis Schieberschacht

