

# Objekt

## Reservoir Gubrist, Weiningen/Unterengstringen



Bauherrschaft	Gemeinde Weiningen Gemeinde Unterengstringen
Leistungsumfang	Vorprojekt bis Inbetriebnahme Neubau Reservoirbau Einbau Stufenpumpwerk in unterer Zone Umbau Quellwasserpumpwerk Neubau Wassermesserschacht Umbauten im Gegenbehälter Erschliessungsleitungen: Wasser, Strom, Steuerung, Entwässerung
Ausführung	2019 bis 2020
Projektverfasser	Hetzer, Jäckli und Partner AG
Kennzahlen	Reservoirneubau 600 m <sup>3</sup> (BR 450 m <sup>3</sup> , LR 150 m <sup>3</sup> ) Versorgungsleitungen: Gesamtlänge ca. 2'500 m Zonenumstellung mit Anpassungen an 9 Orten im Leitungsnetz, Erweiterung obere Zone
Besonderheiten	Zwei Behälter in Stahlbeton Betonbehälter für Trinkwasser Wasserdichter Beton Behälter ohne Beschichtung Wände mit wasserabführenden Schalungsbahnen Monobeton-Bodenplatte Baugrubensicherung mit Nagelwand