

Objekt

Reservoir Halde, Fehraltorf



Bauherrschaft	Wasserversorgung Fehraltorf
Leistungsumfang	Projekt und Bauleitung Aushubarbeiten, Betonarbeiten, Installationen Reservoirableitung, Entwässerung
Ausführung	2007/2008
Kosten	CHF 2,3 Mio
Verantwortliche Mitarbeiter	St. Nufer: Projekt- und Bauleiter F. Jäckli: Projektleiter Stv. R. Peter: Bauleiter Stv.
Unternehmer	bwt Bau AG, Winterthur, Baumeisterarbeiten Tius AG, Uster, Erdarbeiten
Kenndaten	– Inhalt: 1'600 m ³ Brauchreserve – max. Wasserspiegel: 580,40 m ü M – Hauptabmessungen: 22,40 x 15,35 m
Besonderheiten	– Trinkwasserbehälter in Sichtbetonbauweise mit sehr hohen Anforderungen an wasserberührte Betonflächen – Wände und Boden ohne Beschichtung bzw. Überzug – Rodungsarbeiten



Hetzer, Jäckli und Partner AG

Ingenieure SIA | Turbinenweg 5 | 8610 Uster | Telefon +41 44 986 36 66 | Telefax +41 44 986 36 69 | hjp@hjp-ag.ch | www.hjp-ag.ch