

Objekt

«Im Hasenbart» Zollikon Sanierung Strasse und Werkleitungen (WV, EW)



Bauherrschaft	Bauamt und Wasserversorgung Zollikon
Leistungsumfang	Projekt und Bauleitung
Ausführung	2004/2005
Kosten	CHF 1,3 Mio
Verantwortliche Mitarbeiter	R. Tedaldi: Projekt- und Bauleiter WV A. Pomatti: Projekt- und Bauleiter Strasse und EW F. Jäckli: Projekt- und Bauleiter Stv.
Unternehmer	Tius AG, Küsnacht
Kenndaten	– Wasserleitung: Ø 150 und Ø 300 mm, Länge je 300 m – Gasleitung: Ø 150 mm, Länge ca. 300 m – EW-Kabelblock: 2 x 3 Ø 120 mm (2-lagig), Länge ca. 300 m – Strassenbau: Länge ca. 300 m, Breite 6,00 m
Besonderheiten	– Verkehrskonzept, optimale Zugänglichkeit zu Liegenschaften



Hetzer, Jäckli und Partner AG

Ingenieure SIA | Turbinenweg 5 | 8610 Uster | Telefon +41 44 986 36 66 | Telefax +41 44 986 36 69 | hjp@hjp-ag.ch | www.hjp-ag.ch