

Objekt

Leitungersatz Seestrasse, Erlenbach



Bauherrschaft	EWE AG, Erlenbach
Leistungsumfang	Projekt und Bauleitung
Ausführung	2004/2005
Kosten	CHF 1,9 Mio
Verantwortliche Mitarbeiter	St. Nufer: Projekt- und Bauleiter F. Jäckli: Projektleiter Stv. R. Meister: Bauleiter Stv.
Unternehmer	Toller & Loher AG, Uetikon am See, Tiefbauarbeiten Gebr. Hersperger AG, Meilen, Rohrlegerarbeiten
Kenndaten	<ul style="list-style-type: none">- Wasserleitung: Ø 250 mm, Länge 480 m- Wasserleitung: Ø 200 mm, Länge 660 m- Wasserleitung: < Ø 150 mm, Länge 455 m- Innensanierung: Ø 250/200 mm, 260 m- Querungen Seestrasse: 16 Stück- EW-Rohrblock: Ø 120 mm, 1'100 m
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">- Sehr hohes Verkehrsaufkommen, teilweise sehr enge Platzverhältnisse, abschnittweise Einzug von PE-Rohren in bestehende Rohre und Gewebeschlauchrelining, grosse Behinderungen durch andere Werkleitungen, Bohr-Pressvortrieb unter Bach, ständige Aufrechterhaltung der Versorgung aller Liegenschaften.



Hetzer, Jäckli und Partner AG

Ingenieure SIA | Turbinenweg 5 | 8610 Uster | Telefon +41 44 986 36 66 | Telefax +41 44 986 36 69 | hjp@hjp-ag.ch | www.hjp-ag.ch